



Seção Transversal do Pavimento Flexível




DETALHE





- Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), faixa C - 5,00 cm
- Pintura de ligação.
- Imprimação
- Base de sub-base estabilizada granulometricamente - 15 cm
- Base de base estabilizada granulometricamente - 15 cm
- Preparo e melhoria do solo de Sub-leito
- Solo natural

LEGENDA

A pavimentar



3 - PAVIMENTAÇÃO




ACESSO A LIXÃO

Comp.: 490,00M
Início: Est. 17
Fim: Est. 41 + 10,00m

4 - SARJETA

SCC - SARJETA DE CONCRETO EM CORTE
LARGURA 80CM - TIPO 70/30



NOTA:

- 1 - Dimensões em cm
- 2 - Serão tomadas juntas com argamassa asfáltica a cada 12m
- 3 - Os consumos considerados para escavação em solo e solo local para apoio da sarjeta tem caráter eventual.

CONSUMO POR METRO					
L = 80	70/30	0,20	0,08	0,17	1,11

LEGENDA

Sarjeta (1.090m)



PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA

FOLHA:
6/13

ASSUNTO: PAVIMENTAÇÃO - SARJETA
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL ENTRE GUARANÉSIA E SANTA CRUZ DA PRATA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
CNPJ: 17.900.473/0001-48

Escala:

1:1250

Data: ABRIL / 2021

Desenho:

LOCALIZAÇÃO:



O PROPRIETÁRIO SE OBRIGA A NÃO PERMITIR QUE AS ÁGUAS PLUVIAIS SEJAM LANÇADAS NA REDE DE ESGOTO, DECLARA QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA A PREFEITURA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
CNPJ: 17.900.473/0001-48

ÁREA:

VER PRANCHA

INSS:

CREA:

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
TELEFONE: (35) 3555 - 1530

PREFEITURA:

RESP. TÉCNICO: LYNEKER PEREIRA DA SILVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: MG 249301/D