

Nº OPERAÇÃO 1084068-02	Nº SICONV 940183	PROPOSITANTE / TOMADOR Município de Guaranésia-MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PINTURA VELÓRIO PRATA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Guaranésia-MG	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									22.745,73	
1.			PINTURA VELÓRIO PRATINHA					-	22.745,73	
1.1.			Instalações iniciais					-	1.657,98	
1.1.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	308,06	BDI 1	368,44	1.657,98	RA
1.2.			PINTURA					-	21.087,75	
1.2.1.			INTERNA					-	21.087,75	
1.2.1.1.			(LATEX)					-	21.087,75	
1.2.1.1.1.	SETOP	8866	LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	493,03	4,14	BDI 1	4,95	2.440,50	RA
1.2.1.1.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	493,03	10,87	BDI 1	13,00	6.409,39	RA
1.2.1.1.3.	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	85,20	11,64	BDI 1	13,92	1.185,98	RA
1.2.1.1.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	310,00	11,64	BDI 1	13,92	4.315,20	RA
1.2.1.1.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	272,53	11,64	BDI 1	13,92	3.793,62	RA
1.2.1.1.6.	SETOP	ed-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	62,73	34,95	BDI 1	41,80	2.622,11	RA
1.2.1.1.7.	SETOP	ed-48156	ASSENTO BRANCO PARA VASO	U	5,00	53,67	BDI 1	64,19	320,95	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Guaranésia-MG

Local

terça-feira, 21 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: LEANDRO BORGES DE REZENDE

CREA/CAU: MG 212377/D

ART/RRT: 0